

Rozbiórka budynku gospodarczego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Rozbiórka budynku gospodarczego						
1			Roboty przygotowawcze			
1	KNP 01 0710		Ogrodzenie z siatki na linach na słupach prefabrykowanych	m2		
d.1	-02.01		(5 + 10 + 10 + 5 + 5) * 1,5	m2	52,500	
					RAZEM	52,500
2	KNR 13-23		Rozbiórka pokryć dachowych z blachy	m2		
d.1	0106-01		4 * 9,6	m2	38,400	
					RAZEM	38,400
3	KNR 13-23		Rozbiórka obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych	m2		
d.1	0106-05		(3,86 + 9,6 + 3,86) * 0,5 + (3 * 1,8) * 0,35	m2	10,550	
					RAZEM	10,550
4	KNR 13-23		Rozbiórka rynien	m		
d.1	0106-06		9,6	m	9,600	
					RAZEM	9,600
5	KNR 13-23		Rozbiórka rur spustowych	m		
d.1	0106-07		4	m	4,000	
					RAZEM	4,000
6	KNR 19-01		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. ponad 2,0 m2	m2		
d.1	0358-04		2,8 * 3,5	m2	9,800	
					RAZEM	9,800
7	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07		3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
8	KNR 19-01		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.		
d.1	0358-03		3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
9	KNR 15-01		Mechaniczna rozbiórka konstrukcji żelbetowych o grubości do 20 cm	m3		
d.1	0201-07		9,6 * 4 * 0,2	m3	7,680	
					RAZEM	7,680
10	KNR 13-12		Rozbiórka konstrukcji i elementów metalowych	t		
d.1	0101-05		(4,2 + 4,2 + 9,55) * 0,0423	t	0,759	
					RAZEM	0,759
11	KNR 15-01		Mechaniczna rozbiórka murów układanych na zaprawie cementowej	m3		
d.1	0202-03		(3,86 * 3,93 * 0,25) - (2,76 * 3,5 * 0,25) + (9,6 * 3,75 * 0,25) - (0,8 * 0,9 * 0,25) * 3 + (3,86 * 3,93 * 0,25)	m3	13,630	
					RAZEM	13,630
12	KNPnRPDE		Rozbiórka betonu niezbrojonego	m3		
d.1	69-170d		9 * 3,6 * 0,7	m3	22,680	
					RAZEM	22,680
13	KNR 7-28		Rozbiórka fundamentów żelbetowych	m3		
d.1	0101-03		(4 + 9,5 + 4) * 0,5 * 1,2	m3	10,500	
					RAZEM	10,500
14	KNR 13-12		Podsypka z piasku	m3		
d.1	1001-01		4 * 10 * 0,3	m3	12,000	
					RAZEM	12,000

Rozbiórka budynku gospodarczego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-21		Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie	m3		
d.1	0218-03		płaskim			
			4 * 10 * 0,15	m3	6,000	
					RAZEM	6,000
16	KNKRB 1		Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy	m2		
d.1	0415-01		humusu 5 cm			
			4 * 10	m2	40,000	
					RAZEM	40,000
17	KNR 19-01		Wywóz gruzu ceglanego samochodami	m3		
d.1	0118-17		samowładowczymi na odl. do 1 km			
			poz.9 + poz.11 + poz.12 + poz.13	m3	54,490	
					RAZEM	54,490
18	KNR-W 2-02		Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną	m2		
d.1	1519-01					
			60	m2	60,000	
					RAZEM	60,000