

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Instalacyjna sieci

Inwestycja Sieć wodociągowa DN125.
Wodociąg z urządzeniami
Sanitarna

Adres: ul. Chopina i Wieniawskiego.
21-100 Lubartów

Kody CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Parkowa 6
21-100 Lubartów

Wykonawca:

Sporządził: Paweł Białokoz

Sprawdził:

Data opracowania: 03 listopada 2025 r.

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1	10	ROBOTY ZIEMNE 95	m m	95,000	95,000
1.1	KNR 2-01 0120-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. 0,95	km km	0,950	0,950
1.2	KNR 2-01 0317-0500	Wykopy liniowe ręczne o ścianach pion. 0,1*(95*1*1,8)	m3 m3	17,100	17,100
1.3	KNR 2-01 0217-0200	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III (wykop mechaniczny - 90% urobku) 0,9*(95*1*1,8)	m3 m3	153,900	153,900
1.4	KNR 2-01 0320-0100	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I-II. Zasypanie piaskiem kanału - 30 cm ponad rurę. (piasek materiał dowieziony) (95*1*0,34)-(3,141592*0,04*0,04*95*0,25)	m3 m3	32,181	32,181
1.5	KNR 2-01 0230-0100	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) (grunt rodzimy) 95*1*1,46	m3 m3	138,700	138,700
1.6	KNR 2-01 0236-0200	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) 95*1*1,46	m3 m3	138,700	138,700
2	20	ROBOTY INSTALACYJNE 95	m m	95,000	95,000
2.1	KNNR 11 0307-0100	Przylączy wodociągowe z rur ciśnieniowych PE. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 40 mm 95	m m	95,000	95,000
2.2	KNNR 4 1011-0100	Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE PEDN40/GWDN32 60	szt. szt.	60,000	60,000
2.3	KNNR 4 1015-0100	Kształtki stalowe QA 30	szt. szt.	30,000	30,000
2.4	KNNR 4 1015-0100	Kształtki stalowe gwintowane nypel DN32 30	szt. szt.	30,000	30,000
2.5	KNR-W 2-18 0802-0100	Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach o średnicy 125/32 mm NWZ-ka 30	szt. szt.	30,000	30,000
2.6	KNNR 4 1606-0100	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy do 110 mm 1	prób a prób a	1,000	1,000
2.7	KNNR 4 1611-0100	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych 1	200 m 200 m	1,000	1,000
2.8	KNNR 4 1612-0100	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, 1	200 m 200 m	1,000	1,000