

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chopina i ul. Wieniawskiego w Lubartowie

WYJAŚNIENIE TREŚCI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W dniu 28.11.2025 r. oraz 01.12.2025 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania prowadzonego na podstawie Regulaminu o następującej treści:

Pytanie i odpowiedź na pytanie z dnia 28.11.2025 r.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie robót budowlanych w technologii wykopu otwartego na całej długości projektowanej sieci wodociągowej, pod warunkiem:

- zachowania trasy, głębokości i parametrów projektowanych DN 125/PE RC SDR17
- wykonania wszystkich włączeń, hydrantów i trójników zgodnie z dokumentacją,
- zachowania zgodności z uzgodnieniami gestorów?

Odp. 1 Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotowej inwestycji metodą wykopową przy zachowaniu pozostałych uzgodnień projektowych.

Pytania i odpowiedzi na pytania z dnia 01.12.2025 r.

Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie przedmiotu zamówienia nie ma odtworzenia istniejących nawierzchni gdyż zarówno w przedmiarach jak i dokumentacji technicznej brak informacji w tym zakresie. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie warunków odtworzenia nawierzchni wraz z określeniem zakresu.

Odp: W zakresie przedmiotu zamówienia nie ma odtworzenia nawierzchni. W zależności od lokalizacji komory zajdzie konieczność odtworzenia nawierzchni.

Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności odtworzenia nawierzchni asfaltowych termin wykonania zadania będzie mógł ulec wydłużeniu z uwagi na mogące wystąpić warunki pogodowe to uniemożliwiające – realizacja tych robót wypadnie w lutym (ujemne temperatury oraz często niepracujące otaczanie produkujące masę asfaltową)

Odp: Nie ma konieczności odtworzenia nawierzchni asfaltowych. Po zakończeniu robót przy przebudowie sieci i przyłączy wodociągowych będzie realizowana przebudowa istniejącej nawierzchni ulicy. W grę może wchodzić nawiezienie tłucznia w miejscach przebudowy przyłączy.

Pytanie 3: Czy Zamawiający będzie obciążał Wykonawcę za zużytą wodę do wykonania prób szczelności, płukania i dezynfekcji nowo wybudowanej sieci wodociągowej. Jeżeli tak to proszę o podanie wysokości opłat

Odp. Tak Zamawiający będzie obciążał Wykonawcę za zużytą wodę do wykonywania prób ciśnieniowych, płukania i dezynfekcji nowo wybudowanej sieci wodociągowej. Opłata zgodnie z obowiązującą taryfą tj. 3,84 zł/m³ netto.

Pytanie 4: Czy Zamawiający zabezpieczy dostawę wody pitnej dla mieszkańców w przypadku uszkodzenia przyłączy/sieci podczas wykonywania rurociągów w technologii bezwykopowej

Odp. W przypadku uszkodzenia sieci wodociągowej Zamawiający zapewni dostawę wody dla mieszkańców.

Pytanie 5: Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający nie będzie wymagał położenia taśmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej 30 cm nad przewodem jak to opisano na profilu sieci wodociągowej gdyż jest to niemożliwe do wykonania w technologii bezwykopowej.

Odp: W przypadku układania sieci metodą bezwykopową, Zamawiający nie będzie wymagał położenia taśmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej nad wodociągiem.

Pytanie 6: Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót w zakresie wykonania przyłączy wodociągowych – jaką długość przyłączy należy wykonać? Czy wystarczające będzie przepięcie istniejących przyłączy do nowo wybudowanej sieci wodociągowej?

Odp. Przebudowa przyłączy wodociągowych obejmuje ich przebudowę w pasie drogowym. Orientacyjna długość przyłączy wodociągowych wynosi około 95 m (zgodnie z przedmiarem).

Powyższe odpowiedzi na pytania Wykonawców stają się integralną częścią postępowania. Pozostałe zapisy przetargu pozostają bez zmian.

Lubartów, 03.12.2025 r.

PREZES ZARZĄDU

mgr Grzegorz Samojluk